일위 - 301
2021.01.01

일 위 대 가 표

공 법 : 포루마 외벽 2층방수 (지하외벽)

2021년 01월 (m^2 당)

구 분		규 격	단 위	단 가	수 량	금 액	비 고
재료비	포 루 마	KR-3	L	2,200	0.8	1,760	
	시멘트		kg	지급자재	0.6		
	잡자재비	인건비5%	식		1	805	
	소 계					2,565	
인건비	방 수 공	2021년	인	174,334	0.06	10,460	
	보통 인부	상반기	인	141,096	0.04	5,644	
		시중노임					
	소 계					16,104	
합 계						18,669	

㈜고와스방수

서울시 용산구 한남동 123번지
전 화 : 02-790-9200 (代表)
전 송 : 02-790-7717

일위 - 303
2021.01.01

일 위 대 가 표

공 법 : 포루마 방수 12층 공법

2021년 01월 (m^2 당)

구 분		규 격	단 위	단 가	수 량	금 액	비 고
재료비	포 루 마	KR-3	L	2,200	3.2	7,040	
	P.E망(방수용)	이 중 직	m^2	500	3.3	1,650	
	탑코트		L	2,900	0.3	870	
	시 멘 트	보 통	kg	지급자재	2.4		
	잡 자재비	인건비5%	식		1	2,557	
	소 계					12,117	
인건비	방 수 공	2021년	인	174,334	0.18	31,380	
	보통 인부	상반기	인	141,096	0.14	19,753	
		시중노임					
	소 계					51,133	
합 계						63,250	

㈜고와스방수

서울시 용산구 한남동 123번지
전 화 : 02-790-9200 (代表)
전 송 : 02-790-7717

일위 - 304
2021.01.01

일 위 대 가 표

공 법 : 포루마 고와스 방수 8층 공법

2021년 01월 (m^2 당)

구 분		규 격	단 위	단 가	수 량	금 액	비 고
재료비	포 루 마	KR-3	L	2,200	1.2	2,640	
	고 와 스	GM-10	L	3,000	1.2	3,600	
	P.E망(방수용)	이 중 직	m^2	500	2.2	1,100	
	탑코트		L	2,900	0.30	870	
	시 멘 트	보 통	kg	지급자재	3		
	잡 자재비	인건비5%	식		1	2,154	
	소 계					10,364	
인건비	방 수 공	2021년	인	174,334	0.15	26,150	
	보통 인부	상반기	인	141,096	0.12	16,932	
		시중노임					
	소 계					43,082	
합 계						53,446	

㈜고와스방수

서울시 용산구 한남동 123번지
전 화 : 02-790-9200 (代表)
전 송 : 02-790-7717